

タ イ ト ル			土 工 集 計 表												合計	名 称					
用 地 区 分			本管布設部(GW下同時)			GW負担分	本管布設部(GW同時)			GW負担分	No.0接続&閉塞部(GW同時)			GW負担分			No.F接続&閉塞部(GW同時)	GW負担分			
口 径 ・ 土 被 り			g75	w75	DP=800		g150	w150	DP=800		g150	w150	DP=820						g150	w150	DP=820
延 長			140.0	m	1/3		20.0	m	1/2		2.0	m	1/2						2.0	m	1/2
名 称			算式				算式				算式				算式						
【掘削～仮復旧】															【掘削～仮復旧】						
舗装版切断	As	t=15cm以下	m								2.00*2.00	4.00	2.00	2.00*2.00	4.00	2.00	4.00	舗装版切断			
舗装版掘削精込	As,Con	t=10cm以下	m2								2.00*2.00	4.00	2.00	2.00*2.00	4.00	2.00	4.00	舗装版掘削精込			
機械掘削精込	土砂	0.28BH	m3	(0.990-0.00)*0.90*140.00	124.74	41.58	(0.990-0.00)*0.60*20.00	11.88	5.94	(1.100-0.05)*2.00*2.00	4.20	2.10	(1.100-0.05)*2.00*2.00	4.20	2.10	51.72	機械掘削精込				
機械埋戻し	山砂	0.28BH	m3	(0.720+0.90-0.006-0.006)*140.00	89.04	29.68	(0.720+0.60-0.006-0.006)*20.00	8.40	4.20	(0.800+2.00-0.023-0.025)*2.00	3.10	1.55	(0.800+2.00-0.023-0.025)*2.00	3.10	1.55	36.98	機械埋戻し 山砂				
下層路盤工	ARC-40(RC)	t=15cm	m2	0.90*140.00	126.00	42.00	0.60*20.00	12.00	6.00	2.00*2.00	4.00	2.00	2.00*2.00	4.00	2.00	52.00	下層路盤工 t=15cm				
上層路盤工	M-40	t=12cm	m2	0.90*140.00	126.00	42.00	0.60*20.00	12.00	6.00	2.00*2.00	4.00	2.00	2.00*2.00	4.00	2.00	52.00	上層路盤工 t=12cm				
仮復旧工	②粗粒度As	t=3cm	m2							2.00*2.00	4.00	2.00	2.00*2.00	4.00	2.00	4.00	仮復旧工 t=3cm				
残土運搬・処分	4t車	7.0km	m3	機械掘削*1.2	149.69	49.90	機械掘削*1.2	14.26	7.13	機械掘削*1.2	5.04	2.52	機械掘削*1.2	5.04	2.52	62.06	残土運搬・処分 7.0km				
As殻運搬	4t車	7.0km	m3							2.00*0.05*2.00	0.20	0.10	2.00*0.05*2.00	0.20	0.10	0.20	As殻運搬 7.0km				
As廃材処理	×2.35	As塊	t							0.20*2.35	0.47	0.24	0.20*2.35	0.47	0.24	0.47	As廃材処理				
【本復旧】															【本復旧】						
舗装版切断	As	t=15cm以下	m								2.00*2.00	4.00	2.00	2.00*2.00	4.00	2.00	4.00	舗装版切断			
舗装版掘削精込	As,Con	t=10cm以下	m2							(2.00+0.60)*2.00	5.20	2.60	(2.00+0.60)*2.00	5.20	2.60	5.20	舗装版掘削精込				
不陸整正	補充材なし		m2							(2.00+0.60)*2.00	5.20	2.60	(2.00+0.60)*2.00	5.20	2.60	5.20	不陸整正				
表層工	⑫密粒度As	t=5cm	m2							(2.00+0.60)*2.00	5.20	2.60	(2.00+0.60)*2.00	5.20	2.60	5.20	表層工 t=5cm				
As殻運搬	4t車	7.0km	m2							(2.00+0.03+0.60*0.05)*2.00	0.18	0.09	(2.00+0.03+0.60*0.05)*2.00	0.18	0.09	0.18	As殻運搬 7.0km				
As廃材処理	×2.35	As塊	t							0.18*2.35	0.42	0.21	0.18*2.35	0.42	0.21	0.42	As廃材処理				

タ イ ト ル			土 工 集 計 表				合計			
用 地 区 分			試掘①		試掘②					
口 径・土 被 り			g150	w150	H=1,000	g150			w150	H=1,000
延 長			2.0		m	2.0			m	
名 称	形 状 寸 法	単位	算式	数量	算式	数量		名 称		
【掘削～仮復旧】								【掘削～仮復旧】		
舗装版切断	As t=15cm以下	m	2.00*2.00	4.00	2.00*2.00	4.00	8.00	舗装版切断		
舗装版掘削積込	As,Con t=10cm以下	m2	2.00*2.00	4.00	2.00*2.00	4.00	8.00	舗装版掘削積込		
機械掘削積込	土砂 0.28BH	m3	(1.000-0.05)*2.00*2.00	3.80	(1.000-0.05)*2.00*2.00	3.80	7.60	機械掘削積込		
機械埋戻し	発生土 0.28BH	m³	(0.700*2.00-0.023)*2.00	2.75	(0.700*2.00-0.023)*2.00	2.75	5.51	機械埋戻し 発生土		
下層路盤工	ARC-40(RC) t=15cm	m²	2.00*2.00	4.00	2.00*2.00	4.00	8.00	下層路盤工 t=15cm		
上層路盤工	M-40 t=12cm	m²	2.00*2.00	4.00	2.00*2.00	4.00	8.00	上層路盤工 t=12cm		
仮復旧工	②粗粒度As t=3cm	m2	2.00*2.00	4.00	2.00*2.00	4.00	8.00	仮復旧工 t=3cm		
残土運搬・処分	4t車 7.0km	m3	機械掘削*1.2-発生土埋戻し	1.81	機械掘削*1.2-発生土埋戻し	1.81	3.61	残土運搬・処分 7.0km		
As殻運搬	4t車 7.0km	m3	2.00*0.05*2.00	0.20	2.00*0.05*2.00	0.20	0.40	As殻運搬 7.0km		
As廃材処理	× 2.35 As塊	t	0.20*2.35	0.47	0.20*2.35	0.47	0.94	As廃材処理		